

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.๕๑..../....๑....

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเพียง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลเพียง จ.น่าน

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.๔

จำนวน ๕ แผ่น

ราคาประมาณการเมื่อวันที่ ๒๗/๑๒/๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	หมวดงานโครงสร้าง	๓๕๗,๒๑๕.๑๕	๑.๓๐๓๓	๔๖๕,๕๕๘.๕๑	
๒	หมวดงานสถาปัตย์	๓๕,๙๘๘.๖๙	๑.๓๐๓๓	๔๖,๙๐๔.๐๖	
๓	หมวดงานระบบไฟฟ้า	๑๔,๔๘๐.๐๐	๑.๓๐๓๓	๑๘,๘๗๑.๗๘	
	เงินไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....๑๕.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๕.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๕๓๑,๓๓๔.๓๖	
	ปรับราคาให้เหมาะสมคิดเป็นเงิน			๕๓๑,๓๓๔.๓๖	
(ตัวอักษร)		ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบหกสตางค์			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวณีย์ อยู่คง)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธีรพงษ์ ชงหิมะ)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอดิสร ศรีจันทร์ดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.น้ำเกี๋ยน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอุ้มผาง
โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.น่าน
แบบเลขที่

ราคาประมาณการเมื่อวันที่ ๒๗/๑๒/๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
A	หมวดงานโครงสร้าง								
๑	งานฐานราก								
	- งานขุดดิน - ถมดิน	๑๗.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๔๘.๐๐	๒,๕๑๖.๐๐	๒,๕๑๖.๐๐	
	- ทราดยหยาบ	๐.๖๕	ลบ.ม.	๔๒๕.๒๔	๒๗๖.๔๑	๙๑.๐๐	๕๙.๑๕	๓๓๕.๕๖	
	- คอนกรีตหยาบ	๐.๖๕	ลบ.ม.	๑,๕๓๑.๐๐	๙๙๕.๑๕	๓๙๘.๐๐	๒๕๘.๗๐	๑,๒๕๓.๘๕	
	- คอนกรีต ๒๔๐ ksc. ทรงแกบาศก์	๑.๖๗	ลบ.ม.	๑,๗๘๐.๐๐	๒,๙๗๒.๖๐	๔๙๘.๐๐	๘๓๑.๖๖	๓,๘๐๔.๒๖	
	- เหล็ก DB๑๒ มม.	๑๐๐.๐๐	กก.	๒๗.๗๘	๒,๗๗๘.๐๐	๓.๓๐	๓๓๐.๐๐	๓,๑๐๘.๐๐	
	- ไม้แบบคิต ๘๐ %	๖.๖๖	ตร.ม.	๓๒๐.๐๐	๒,๑๒๙.๙๒	-	-	๒,๑๒๙.๙๒	
	- ไม้ค้ำยันค้ำยัน คิต ๓๐%	๒.๕๐	ลบ.ม.	๔๐๐.๐๐	๙๙๘.๔๐	-	-	๙๙๘.๔๐	
	- ตะปู	๒.๐๘	กก.	๓๗.๓๙	๗๗.๓๗	-	-	๗๗.๓๗	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๓.๐๐	กก.	๙๗.๕๑	๒๙๒.๕๓	-	-	๒๙๒.๕๓	
	- ค่าประกอบไม้แบบ	๘.๓๒	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑๑๐.๖๖	๑,๑๐๖.๖๖	
	รวม				๑๐,๕๒๐.๗๘		๕,๑๐๒.๐๗	๑๕,๖๒๒.๘๕	
๑.๒	งานเสาคอนกรีต								
	- คอนกรีต ๒๔๐ ksc. ทรงแกบาศก์	๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๘๐.๐๐	๓,๕๖๐.๐๐	๔๙๘.๐๐	๙๙๖.๐๐	๔,๕๕๖.๐๐	
	- เหล็ก RB ๖ มม.	๖๒.๐๐	กก.	๒๘.๑๗	๑,๗๔๖.๕๔	๔.๑๐	๒๕๔.๒๐	๒,๐๐๐.๗๔	
	- เหล็ก DB๑๒ มม.	๒๒๔.๐๐	กก.	๒๗.๗๘	๖,๒๒๒.๗๒	๓.๓๐	๗๗๙.๒๐	๖,๙๖๑.๙๒	
	- ไม้แบบคิต ๘๐ %	๓๐.๗๒	ตร.ม.	๓๒๐.๐๐	๙,๘๓๐.๔๐	-	-	๙,๘๓๐.๔๐	
	- ไม้ค้ำยันค้ำยัน คิต ๓๐%	๑๑.๕๒	ลบ.ม.	๔๐๐.๐๐	๔,๖๐๘.๐๐	-	-	๔,๖๐๘.๐๐	
	- ตะปู	๙.๖๐	กก.	๓๗.๓๙	๓๕๘.๙๔	-	-	๓๕๘.๙๔	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๘.๕๘	กก.	๙๗.๕๑	๘๓๖.๖๔	-	-	๘๓๖.๖๔	
	- ค่าประกอบไม้แบบ	๓๘.๔๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๕,๑๐๗.๒๐	๕,๑๐๗.๒๐	
	รวม				๒๗,๑๖๓.๒๔		๗,๐๙๖.๖๐	๓๔,๒๕๙.๘๔	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๒๖๓๖๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

นางสาวณีย์ อยู่คง ประธานกรรมการ

นายธีรพงษ์ ธงหิมะ กรรมการ

นายอดิสร ศรีจันทร์ดี กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสุพรรณ
โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลสุพรรณ ถนน
แบบเลขที่

ราคาประมาณการเมื่อวันที่ ๒๗/๑๒/๒๕๖๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ๒๖๓๖๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
นางสาวณิชา อยู่คง ประธานกรรมการ
นายธีรพงษ์ จงทีมะ กรรมการ
นายอดิสร ศรีจันทร์ กรรมการ
ศิริจันทร์ดี กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ			ค่าแรงงาน			รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	รวม		
๑.๓	งานคานคอนกรีต										
	- คอนกรีต ๒๔๐ ksc. ทรงแกบาศก์	๔.๕๖	ลบ.ม.	๑,๗๘๐.๐๐	๘,๑๖๘.๐๐	๔๔๘.๐๐	๒,๒๑๖.๘๐	๑๐,๓๘๔.๘๐			
	- เหล็ก RB ๖ มม.	๔๘.๐๐	กก.	๒๘.๑๗	๒,๗๖๐.๖๖	๔.๑๐	๑,๙๖๔.๐๐	๔,๗๒๔.๖๖			
	- เหล็ก DB๒๒ มม.	๒๓๕.๐๐	กก.	๒๗.๗๘	๖,๕๒๘.๓๐	๓.๓๐	๗๗๕.๕๐	๗,๓๐๓.๘๐			
	- ไม้แบบคิวด ๘๐ %	๓๖.๒๒	ตร.ม.	๓๒๐.๐๐	๑๑,๕๙๑.๖๘	-	-	-	๑๑,๕๙๑.๖๘		
	- ไม้คร่าวไม้ค้ำยัน คิวด ๓๐%	๑๓.๕๘	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	-	-	-	๕,๔๐๐.๐๐		
	- ตะปู	๑๑.๓๒	กก.	๓๗.๓๘	๔๒๓.๖๕	-	-	-	๔๒๓.๖๕		
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๔.๔๙	กก.	๔๗.๕๑	๒๑๔.๑๒	-	-	-	๒๑๔.๑๒		
	- ค่าประกอบไม้แบบ	๔๕.๒๘	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๖,๐๒๒.๒๔	-	๖,๐๒๒.๒๔		
	รวม				๓๕,๘๒๘.๕๒		๑๔,๕๗๐.๕๒		๕๐,๓๙๙.๐๔		
๑.๔	งานพื้นคอนกรีต										
	- คอนกรีต ๒๔๐ ksc. ทรงแกบาศก์	๒๐.๖๕	ลบ.ม.	๑,๗๘๐.๐๐	๓๖,๗๕๗.๐๐	๔๔๘.๐๐	๑๐,๒๘๓.๗๐	๔๗,๐๔๐.๗๐			
	- ทรายหยาบอัดแน่น	๗.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๕.๒๔	๒,๙๗๖.๖๘	๔๑.๐๐	๒๘๗.๐๐	๓,๒๖๓.๖๘			
	- ไม้แบบคิวด ๘๐ %	๘.๕๘	ตร.ม.	๓๒๐.๐๐	๒,๗๖๐.๖๖	-	-	-	๒,๗๖๐.๖๖		
	- ไม้คร่าวไม้ค้ำยัน คิวด ๓๐%	๓.๒๒	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	-	-	-	๑,๖๐๐.๐๐		
	- ตะปู	๒.๖๘	กก.	๓๗.๓๘	๑๐๐.๒๑	-	-	-	๑๐๐.๒๑		
	- ค่าประกอบไม้แบบ	๑๐.๗๒	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๑,๔๒๕.๗๖	-	๑,๔๒๕.๗๖		
	- ทรายถมชั้น	๑๓๔.๘๐	ตร.ม.	๑๐.๐๐	๑,๓๔๘.๐๐	๕.๐๐	๖๖๘.๐๐	-	๒,๐๑๖.๐๐		
	- Wire mesh dia. ๔ mm. @ ๒๐ cm.	๒๐๖.๓๐	ตร.ม.	๓๒.๗๑	๖,๗๔๘.๐๗	๕.๐๐	๑,๐๓๕.๕๐	-	๗,๗๘๓.๕๗		
	รวม				๕๒,๐๑๐.๖๘		๑๔,๐๗๖.๙๖		๖๖,๐๘๗.๖๔		

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอุ้มผาง

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.น่าน

แบบเลขที่

ราคาประมาณการเมื่อวันที่ ๒๗/๑๒/๒๕๖๔

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๒๖๓๖๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔			
	นางสาวณีย์ อยู่คง	ประธานกรรมการ	
	นายธีรพงษ์ ชงหิมะ	กรรมการ	
	นายอดิสร ศรีจันทร์	กรรมการ	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ			ค่าแรงงาน			รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน		หน่วยละ	จำนวนเงิน			
๑.๕	งานหลังคา										
		- เหล็กกล่อง ๑๐๐x๕๐x๒.๓ มม.	กก.		๓๙.๐๐	๑๕,๖๓๙.๐๐	๑๐.๐๐	๔,๐๑๐.๐๐		๑๙,๖๔๙.๐๐	
		- เหล็กกล่อง ๗๕x๔๕x๒.๓ มม.	กก.		๓๙.๐๐	๓๓,๔๗๙.๐๐	๑๒.๐๐	๑๐,๓๓๒.๐๐		๔๓,๘๑๑.๐๐	
		- เหล็กตัวซี ๑๐๐x๕๐x๒.๐x๒.๓ มม.	กก.		๓๔.๗๕	๓๓,๐๔๗.๒๕	๑๐.๐๐	๙,๔๑๐.๐๐		๔๒,๔๕๗.๒๕	
		- เหล็กยึดแบบ DB๑๒ มม.	กก.		๒๗.๗๘	๑,๑๙๔.๕๔	๓.๓๐	๑๑๑.๙๐		๑,๓๐๖.๔๔	
		- เหล็ก ๒๐๐x๒๐๐ ๙ มม. (เพลาหัวเสา)	ม.ม.		๘๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	-	-		๘๐๐.๐๐	
		- แผ่นเมทัลชีท หนา ๐.๓๕ มม. บุฉนวน PE หนา ๕ มม.	ตร.ม.		๒๗๐.๕๓	๔๔,๑๐๖.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐		๖๘,๑๐๖.๐๐	
		- ครอบเมทัลชีท	ม.		๙๐.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒,๙๕๐.๐๐		๗,๙๐๐.๐๐	
		- เชิงชายสำเร็จรูป ๒ ก ๑	ม.		๑๖๕.๗๕	๙,๓๔๘.๓๐	๔๕.๐๐	๒,๕๓๘.๐๐		๑๑,๘๘๖.๓๐	
		รวม				๑๕๒,๖๖๔.๐๙		๔๓,๒๘๑.๙๐		๑๙๕,๙๔๕.๙๙	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				๒๗๘,๑๘๗.๒๐			๗๙,๐๒๗.๙๕		๓๕๗,๒๑๕.๑๕	
B	หมวดงานสถาปัตยกรรม										
๑	งานฉาบปูนโครงสร้าง										
		- ฉาบปูน รวมจับตึ่ม	ตร.ม.		๔๖.๙๓	๑,๓๑๔.๐๔		๘๒.๐๐		๓,๖๑๐.๐๔	
		รวม				๑,๓๑๔.๐๔		๘๒.๐๐		๓,๖๑๐.๐๔	
๒	งานปูน										
		- พื้นขัดทราย	ตร.ม.		-	-	๓๐.๐๐	๑,๙๕๕.๐๐		๑,๙๕๕.๐๐	
		- พื้นขัดมัน	ตร.ม.		-	-	๔๐.๐๐	๕,๕๙๓.๖๐		๕,๕๙๓.๖๐	
	รวม					-		๗,๕๔๘.๖๐		๗,๕๔๘.๖๐	
๓	งานผนัง										
		- ผนังไม่เทียมขนาด ๖ นิ้ว ตีฉนวนเกี๊ยบ สีระบุภายหลัง	ตร.ม.		๑๒.๕๐	๓๐๐.๐๐	๖๙.๐๐	๘๖๒.๕๐		๑,๑๖๒.๕๐	
		รวม				๓,๗๕๐.๐๐		๘๖๒.๕๐		๔,๖๑๒.๕๐	
	รวม					๓,๗๕๐.๐๐		๘๖๒.๕๐		๔,๖๑๒.๕๐	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลอุ้มผาง
โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
สถานที่ดำเนินการ โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.น่าน
แบบเลขที่

ราคาประมาณการเมื่อวันที่ ๒๗/๑๒/๒๕๖๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๒๖๓๖๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑			
	นางสาวอัญญ์ อยู่คง	ประธานกรรมการ	
	นายธีรพงษ์ ชงหิระ	กรรมการ	
	นายอดิสร ศรีจันทร์ดี	กรรมการ	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๔	งานทาสี								
	- สีกันสนิม + สีน้ำมันสีจิ้ง สีระบุภายหลัง	๑๘๕.๐๐	ตร.ม.	๕๔.๗๙	๑๐,๑๓๖.๑๕	๓๘.๐๐	๗,๐๓๐.๐๐	๑๗,๑๖๖.๑๕	
	- สีน้ำอะคริลิก ๑๐๐ % (สีระบุภายหลัง)	๔๒.๐๐	ตร.ม.	๔๑.๗๐	๑,๗๕๑.๔๐	๓๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๓,๐๑๑.๔๐	
	รวม				๑๑,๘๘๗.๕๕		๘,๒๙๐.๐๐	๒๐,๑๗๗.๕๕	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				๑๖,๙๔๑.๕๙		๑๙,๐๓๗.๑๐	๓๕,๙๗๘.๖๙	
C	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
๑	งานเดินรับ + ตัวเคเบิล								
	- ชุดรางไฟ T๘ พร้อมหลอด LED ๒๐ W	๑๐.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๓,๖๕๐.๐๐	
	- สวิตช์เปิด-ปิด ทางเดียว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	
	- ชุดเต้ารับ ๔ เต้ารับแบบมีกรวดพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๔.๐๐	ชุด	๑๖๕.๐๐	๖๖๐.๐๐	๒๖๕.๐๐	๑,๐๖๐.๐๐	๑,๗๒๐.๐๐	
	- สายไฟ THW ๑.๕ Sq.mm.	๘๕.๐๐	เมตร	๖.๕๐	๕๕๒.๕๐	๕.๐๐	๔๒๕.๐๐	๙๗๗.๕๐	
	- สายไฟ THW ๒.๕ Sq.mm.	๘๕.๐๐	เมตร	๘.๕๐	๗๒๒.๕๐	๗.๐๐	๕๙๕.๐๐	๑,๓๑๗.๕๐	
	- ท่อร้อยสาย PVC Dia. ๓/๘" เต็มถอย	๗๕.๐๐	เมตร	๑๕.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๔,๘๗๕.๐๐	
	- Material and Acc.	๑.๐๐	งาน	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	
	รวม				๖,๙๒๐.๐๐		๗,๕๒๐.๐๐	๑๔,๔๔๐.๐๐	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				๖,๙๒๐.๐๐		๗,๕๒๐.๐๐	๑๔,๔๔๐.๐๐	

กำหนดวงงาน - วงเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน
ราคาก่อสร้าง ๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น ๑ วงงาน (หนึ่งวงงาน) ๑ วงเงิน (หนึ่งวงเงิน)

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๑๐๐.๐๐ % ของวงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑. หมดงานโครงสร้าง
๒. หมดงานสถาปัตยกรรม
๓. หมดงานระบบไฟฟ้า

โดยจะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบรูป
รายการและสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประการ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน
ได้ทันที

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการ
งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๒๖๓๖๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔


.....
(นางสาวณีย์ อยู่คง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ประธานกรรมการ


.....
(นายธีรพงษ์ ชงหิมะ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กรรมการ


.....
(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วน
กรรมการ