บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภูเพียง กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐๕๔๗๑ ๙๕๙๑-๓ ต่อ ๑๐๓

ที่ นน ๐๐๓๒.๓๐๑.๓/๔๖๔ **วันที่** ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงส่วนขยายหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลภูเพียง ขออนุมัติเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงส่วนขยายหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน ๑ งาน ในการจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลภูเพียง www.phuphianghospital.com ให้กับหน่วยงาน คณะบุคคล ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางฐณมน หลวงใน)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

- เห็นควรอนุมัติตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ

(นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ์)
หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

คำสั่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

อนุมัติ

(นายชรินทร์ ดีปินตา)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน

วัน/เดือน/ปี : ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงส่วนขยายหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน ๑ งาน

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศราคากลางงานปรับปรุงส่วนขยายหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน ๑ งาน

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	**ผู้อนุมัติรับรอง**
(นางฐณมน หลวงใน)	(นายชรินทร์ ดีปินตา)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔	วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลเผยแพร่

(นายอนุสรณ์ หารต๊ะ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงส่วนขยายหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖๗,๐๐๐.๐๐.- บาท (หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างปรับปรุงส่วนขยายหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๖๐,๙๙๓.๘๗ (ห้าแสนหกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่างานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางพันธ์ผกา	จินะไชย	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางเสาวณีย์	อยู่คง	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายอดิศร	ศรีจันทร์ดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.น้ำเกี๋ยน	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางพันธ์ผกา จินะไชย)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางเสาวณีย์ อยู่คง)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.น้ำเกี๋ยน

กำหนดงวดงาน – งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงส่วนขยายหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน
ราคาก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๑ งวดงาน (หนึ่งงวดงาน) ๑ งวดเงิน (หนึ่งงวดเงิน)

งวดที่ ๑ **(งวดสุดท้าย)** จำนวนเงิน ๑๐๐.๐๐ % ของวงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑. หมวดงานรื้อถอนและเก็บไปทิ้งหรือกองไว้เป็นจุดให้เรียบร้อย

๒. หมวดงานโครงสร้าง

๒.๑ งานต่อเติมอาคาร

๒.๒.๑ งานฐานราก

๒.๒.๒ งานเสาคอนกรีต

๒.๒.๓ งานคานคอนกรีต

๒.๒.๔ งานพื้นคอนกรีต

๒.๒.๕ งานหลังคา

๓. หมวดงานสถาปัตย์

๓.๑ งานก่ออิฐฉาบปูนและเสาเอ็นทับหลัง

๓.๒ งานพื้น

๓.๓ งานติดตั้งผนังเบาพร้อมโครงคร่าว

๓.๔ งานติดตั้งประตูและหน้าต่าง

๓.๕ งานติดตั้งฝ้าเพดาน

๓.๖ งานทาสี

๓.๗ งานเคาร์เตอร์

๓.๘ อื่นๆ

- รางริน PVC สำเร็จรูป ขนาด ๘ นิ้ว
- ท่อระบายน้ำฝน ขนาด ๓ นิ้ว

๔. หมวดงานระบบไฟฟ้า

๔.๑ งานเต้ารับและดวงโคม

๕. หมวดงานประปาและสุขาภิบาล

โดยจะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประการ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ทันที

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการ
งานจ้างปรับปรุงส่วนขยายหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๒๕๙๖๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

.....	.....	.....
(นางพันธ์ผกา จินะไชย)	(นางเสาวณีย์ อยู่คง)	(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการ	กรรมการ	องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน
		กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 ....1..../....1....

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภูเพียง

โครงการ ปรับปรุงส่วนขยายหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สถานที่ดำเนินการ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลภูเพียง

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น

ราคาประมาณการเมื่อวันที่ 27/12/2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	4,907.80	1.3033	6,396.34	
2	งานโครงสร้าง	191,611.63	1.3033	249,727.44	
3	งานสถาปัตย์	192,758.68	1.3033	251,222.39	
4	งานระบบไฟฟ้า	39,245.00	1.3033	51,148.01	
5	งานประปาและสุขาภิบาล	1,917.97	1.3033	2,499.70	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....15.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			560,993.87	
	ปรับราคาให้เหมาะสมคิดเป็นเงิน			**560,993.87**	
(ตัวอักษร)	**ห้าแสนหกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางพันธ์ผกา จินะไชย)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางเสาวณีย์ อยู่คง)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.น้ำเกี๋ยน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภูเพียง

โครงการ ปรับปรุงส่วนขยายหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สถานที่ดำเนินการ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลภูเพียง

แบบเลขที่

ราคาประมาณการเมื่อวันที่ 27/12/2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 25963 /2564 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

	นางพันธ์ผกา จินะไชย	ประธานกรรมการ
	นางเสาวณีย์ อยู่คง	กรรมการ
	นายอดิศร ศรีจันทร์ดี	กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน	
A	หมวดงานรื้อถอน + เก็บไปทิ้งหรือกองไว้เป็นจุดให้เรียบร้อย								
	- รื้อถอนฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบพร้อมโครงคร่าว	33.00	ตร.ม.	-	-	25.00	825.00	825.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	34.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,360.00	1,360.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียม	1.00	ชุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
	- รื้อถอนเคาน์เตอร์ปูน	1.00	เหมา	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างบานเปิดเดี่ยว	9.00	ชุด	-	-	50.00	450.00	450.00	
	- รื้อถอนผนังกระจก	4.32	ตร.ม.			40.00	172.80	172.80	
	- รื้อถอนชุดบิ้วอิน	1.00	เหมา	-	-	1000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมหมวดงานรื้อถอน				-		**4,907.80**	**4,907.80**	
B	หมวดงานโครงสร้าง								
1	**งานต่อเติมอาคาร**								
	1.1 งานฐานราก F1								
	- งานขุดดิน - ถมดิน	28.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,500.00	3,500.00	
	- ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	425.24	425.24	91.00	91.00	516.24	
	- คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,531.00	1,531.00	398.00	398.00	1,929.00	
	- คอนกรีต 240 ksc.ทรางกระบอก/ 280 Ksc.ทรงลูกบาศก์	3.00	ลบ.ม.	1,780.00	5,340.00	498.00	1,494.00	6,834.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	15.00	กก.	27.89	418.35	4.10	61.50	479.85	
	- เหล็ก DB12 มม.	100.00	กก.	27.78	2,778.00	3.30	330.00	3,108.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภูเพียง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 25963 /2564 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

	นางพันธ์ผกา จินะไชย	ประธานกรรมการ
	นางเสาวณีย์ อยู่คง	กรรมการ
	นายอดิศร ศรีจันทร์ดี	กรรมการ

โครงการ ปรับปรุงส่วนขยายหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สถานที่ดำเนินการ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลภูเพียง

แบบเลขที่

ราคาประมาณการเมื่อวันที่ 27/12/2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน	
	- ไม้แบบคิด 80 %	7.36	ตร.ม.	320.00	2,355.20	-	-	2,355.20	
	- ไม้คร่าวไม้ค้ำยัน คิด 30%	2.76	ลบ.ฟ.	400.00	1,104.00	-	-	1,104.00	
	- ตะปู	1.47	กก.	37.39	55.04	-	-	55.04	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	3.45	กก.	97.51	336.41	-	-	336.41	
	- ค่าประกอบไม้แบบ	9.20	ตร.ม.	-	-	133.00	1,223.60	1,223.60	
	รวม				**14,343.24**		**7,098.10**	**21,441.34**	
	1.2 งานเสาคอนกรีต								
	- คอนกรีต 240 ksc.ทรงกระบอก/ 280 Ksc.ทรงลูกบาศก์	1.31	ลบ.ม	1,780.00	2,331.80	498.00	652.38	2,984.18	
	- เหล็ก RB 6 มม.	30	กก.	28.17	845.10	4.10	123.00	968.10	
	- เหล็ก DB12 มม.	85	กก.	27.78	2,361.30	3.30	280.50	2,641.80	
	- ไม้แบบคิด 80 %	20.99	ตร.ม.	320.00	6,717.44	-	-	6,717.44	
	- ไม้คร่าวไม้ค้ำยัน คิด 30%	7.87	ลบ.ฟ.	400.00	3,148.80		-	3,148.80	
	- ตะปู	4.20	กก.	37.39	156.98	-	-	156.98	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	3.45	กก.	97.51	336.41	-	-	336.41	
	- ค่าประกอบไม้แบบ	26.24	ตร.ม.	-	-	133.00	3,489.92	3,489.92	
	รวม				**15,897.83**		**4,545.80**	**20,443.63**	
	1.3 งานคานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 240 ksc.ทรงกระบอก/ 280 Ksc.ทรงลูกบาศก์	5.56	ลบ.ม	1,780.00	9,896.80	498.00	2,768.88	12,665.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภูเพียง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 25963 /2564 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

	นางพันธ์ผกา จินะไชย	ประธานกรรมการ
	นางเสาวณีย์ อยู่คง	กรรมการ
	นายอดิศร ศรีจันทร์ดี	กรรมการ

โครงการ ปรับปรุงส่วนขยายหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สถานที่ดำเนินการ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลภูเพียง

แบบเลขที่

ราคาประมาณการเมื่อวันที่ 27/12/2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหต
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน	
	- เหล็ก RB 6 มม.	158.00	กก.	28.17	4,450.86	4.10	647.80	5,098.66	
	- เหล็ก DB12 มม.	366.00	กก.	27.78	10,167.48	3.30	1,207.80	11,375.28	
	- ไม้แบบคิด 80 %	57.43	ตร.ม.	320.00	18,378.24	-	-	18,378.24	
	- ไม้คร่าวไม้ค้ำยัน คิด 30%	17.23	ลบ.ฟ.	400.00	6,891.84	-	-	6,891.84	
	- ตะปู	17.95	กก.	37.39	671.06	-	-	671.06	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	15.72	กก.	97.51	1,532.86	-	-	1,532.86	
	- ค่าประกอบไม้แบบ	71.79	ตร.ม.	-	-	133.00	9,548.07	9,548.07	
	รวม				**51,989.13**		**14,172.55**	**66,161.68**	
	1.4 งานพื้นคอนกรีต								
	- คอนกรีต 240 ksc.ทรางกระบอก/ 280 Ksc.ทรงลูกบาศก์	2.88	ลบ.ม	1,780.00	5,126.40	498.00	1,434.24	6,560.64	
	- แผ่นพื้นสำเร็จ รับน้ำหนักจรไม่น้อยกว่า 300 kg./m^2	57.60	ตร.ม.	270.00	15,552.00	25.00	1,440.00	16,992.00	
	- Wire mesh dia. 4 mm.@0.20 m.	57.60	ตร.ม.	32.71	1,884.10	5.00	288.00	2,172.10	
	รวม				**22,562.50**		**3,162.24**	**25,724.74**	
	1.5 งานหลังคา								
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm.	355.69	กก.	39.00	13,871.91	10.00	3,556.90	17,428.81	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 mm.	227.12	กก.	40.90	9,289.21	10.00	2,271.20	11,560.41	
	- แผ่นเมทัลชีท หนา 0.35 มม. บุฉนาน PE หนา 5 มม.	51.00	ตร.ม.	270.53	13,797.03	70.00	3,570.00	17,367.03	
	- ครอบเมทัลชีท	17.40	ม.	90.00	1,566.00	50.00	870.00	2,436.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภูเพียง

โครงการ ปรับปรุงส่วนขยายหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สถานที่ดำเนินการ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลภูเพียง

แบบเลขที่

ราคาประมาณการเมื่อวันที่ 27/12/2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 25963 /2564 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

	นางพันธ์ผกา จินะไชย	ประธานกรรมการ
	นางเสาวณีย์ อยู่คง	กรรมการ
	นายอดิศร ศรีจันทร์ดี	กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน	
	- ระแนงไม้เทียม 3" โครงคร่าวเหล็กกล่อง 1"x2"	17.40	ม.	300.00	5,220.00	120.00	2,088.00	7,308.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป 2 in 1	17.40	ม.	55.00	957.00	45.00	783.00	1,740.00	
	รวม				**44,701.15**		**13,139.10**	**57,840.25**	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง				**149,493.84**		**42,117.79**	**191,611.63**	
C	**หมวดงานสถาปัตย์**								
1	**งานก่ออิฐฉาบปูน + เสาเอ็นทับหลัง**								
	- ก่ออิฐมอญ ก่อครึ่งแผ่น	75.00	ตร.ม.	285.00	21,375.00	89.00	6,675.00	28,050.00	
	- เสาเอ็น + ทับหลัง	61.80	เมตร	95.00	5,871.00	44.00	2,719.20	8,590.20	
	- ฉาบปูน รวมจับเชี้ยม	141.00	ตร.ม.	46.93	6,617.13	82.00	11,562.00	18,179.13	
	รวม				**33,863.13**		**20,956.20**	**54,819.33**	
2	**งานพื้น**								
	- พื้นหินขัด	57.60	ตร.ม.	297.00	17,107.20	153.00	8,812.80	25,920.00	
	รวม				**17,107.20**		**8,812.80**	**25,920.00**	
3	**งานติดตั้งผนังเบาพร้อมโครงคร่าว**								
	- ผนังยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. บุสองด้าน	4.75	ตร.ม.	440.00	2,090.00	120.00	570.00	2,660.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.								
	รวม				**2,090.00**		**570.00**	**2,660.00**	
4	**งานติดตั้งประตู+หน้าต่าง**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภูเพียง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 25963 /2564 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

	นางพันธ์ผกา จินะไชย	ประธานกรรมการ
	นางเสาวณีย์ อยู่คง	กรรมการ
	นายอดิศร ศรีจันทร์ดี	กรรมการ

โครงการ ปรับปรุงส่วนขยายหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สถานที่ดำเนินการ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลภูเพียง

แบบเลขที่

ราคาประมาณการเมื่อวันที่ 27/12/2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหต
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน	
	- ประตู D 1	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- หน้าต่าง W1	1.00	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	- หน้าต่าง W2	3.00	ชุด	3,250.00	9,750.00	-	-	9,750.00	
	รวม				**24,750.00**		**500.00**	**25,250.00**	
5	**งานติดตั้งฝ้าเพดาน**								
	- ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ	140.00	ตร.ม.	200.00	28,000.00		-	28,000.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าระแนงไม้เทียม 3" ตีเว้นร่อง 1ซม. โครงคร่าวเหล็กกล่อง 1"x1"	10.00	ตร.ม.	285.00	2,850.00	112.00	1,120.00	3,970.00	
	รวม				**30,850.00**		**1,120.00**	**31,970.00**	
6	**งานทาสี**								
	- สีน้ำอะครีลิค 100 % (สีระบุภายหลัง)	480.00	ตร.ม.	41.17	19,761.60	30.00	14,400.00	34,161.60	
	รวม				**19,761.60**		**14,400.00**	**34,161.60**	
7	**งานเคาน์เตอร์**								
	- เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่	5.50	ม.	605.00	3,327.50	-	-	3,327.50	
	- เคาน์เตอร์ปูน	2.05	ม.	605.00	1,240.25	1,000.00	2,050.00	3,290.25	
	- ประตูบานซิ้งค์	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	350.00	350.00	1,550.00	
	- ซิ้งค์ล้างมือแสตนเลสแบบสองหลุม	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	250.00	250.00	3,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภูเพียง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 25963 /2564 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

	นางพันธ์ผกา จินะไชย	ประธานกรรมการ
	นางเสาวณีย์ อยู่คง	กรรมการ
	นายอดิศร ศรีจันทร์ดี	กรรมการ

โครงการ ปรับปรุงส่วนขยายหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สถานที่ดำเนินการ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลภูเพียง

แบบเลขที่

ราคาประมาณการเมื่อวันที่ 27/12/2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน	
	รวม				**8,767.75**		**2,650.00**	**11,417.75**	
8	อื่นๆ								
	- รางริน PVC สำเร็จรูป ขนาด 8"พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	13.60	ม.	250.00	3,400.00	100.00	1,360.00	4,760.00	
	- ท่อระบายน้ำฝนขนาด 3นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ยึด และข้อต่อ	8.00	ม.	150.00	1,200.00	75.00	600.00	1,800.00	
	รวม				**4,600.00**		**1,960.00**	**6,560.00**	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม				**141,789.68**		**50,969.00**	**192,758.68**	
D	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
1	**งานเต้ารับ + ดวงโคม**								
	- ชุดโคมไฟดาวน์ไลท์ 4 นิ้ว พร้อมหลอด LED E27 20W	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	115.00	690.00	2,190.00	
	- ชุดโคมไฟตะแกรงแผ่นสะท้อนแสงพร้อมหลอด LED 2x20 W ขาสปริงคู่	16.00	ชุด	1,000.00	16,000.00	135.00	2,160.00	18,160.00	
	- สวิตซ์เปิด-ปิด ทางเดียว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.00	ชุด	100.00	700.00	80.00	560.00	1,260.00	
	- ชุดเต้ารับ 4 เต้ารับแบบมีกราวด์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	165.00	1,650.00	265.00	2,650.00	4,300.00	
	- สายไฟ THW 1.5 Sq.mm.	240.00	เมตร	6.00	1,440.00	5.00	1,200.00	2,640.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm.	180.00	เมตร	7.00	1,260.00	7.00	1,260.00	2,520.00	
	- ท่อร้อยสาย Dia. 1/2" EMT. ฝังผนัง	34.00	เมตร	40.00	1,360.00	50.00	1,700.00	3,060.00	
	-ท่อเฟล็กซ์เหล็ก 4 หุน ร้อยสายบนฝ้าเพดาน	160.00	เมตร	10.00	1,600.00	11.00	1,760.00	3,360.00	
	- Materal and Acc.	1.00	งาน	1,350.00	1,350.00	405.00	405.00	1,755.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ โรงพยาบาลภูเพียง

โครงการ ปรับปรุงส่วนขยายหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สถานที่ดำเนินการ อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลภูเพียง

แบบเลขที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 25963 /2564 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

	นางพันธ์ผกา จินะไชย	ประธานกรรมการ
	นางเสาวณีย์ อยู่คง	กรรมการ
	นายอดิศร ศรีจันทร์ดี	กรรมการ

ราคาประมาณการเมื่อวันที่ 27/12/2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุรวมค่าแรงงาน	
	รวม				26,860.00		12,385.00	39,245.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า				26,860.00		12,385.00	39,245.00	
C	หมวดงานประปาและสุขาภิบาล								
1	- ท่อ PVC 1/2" class 13.5	4.00	ท่อน	65.42	261.68	120.00	480.00	741.68	
	- ท่อ PVC 2" class 8.5	2.00	ท่อน	207.94	415.88	160.00	320.00	735.88	
	- Materal and Acc.	1.00	งาน	338.78	338.78	101.63	101.63	440.41	
	รวม				1,016.34		901.63	1,917.97	
	รวมหมวดงานประปาและสุขาภิบาล				1,016.34		901.63	1,917.97	