


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน วัน/เดือน/ปี : ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ หัวข้อ : การกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้างอาคารปฐมภูมิและองค์รวม รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) การกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้างอาคารปฐมภูมิและองค์รวม Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางฐณมน หลวงโน) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายชรินทร์ ดีปินตา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเพียง วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลเผยแพร่  (นายอนุสรณ์ หาด๊ะ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างก่อสร้างอาคารปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างก่อสร้างอาคารปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๙๕๐,๒๙๖.๐๕ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสองร้อยเก้าสิบหกบาท ห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่างานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวหทัยรัตน์ เวชมนัส	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสุนทรี ดีปินตา	ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗.๓ นายอดิศร ศรีจันทร์ดี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.น้ำเกี๋ยน	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวหทัยรัตน์ เวชมนัส)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุนทรี ดีปินตา)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.น้ำเกี๋ยน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารปฐมภูมิและองค์รวม

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอกู่เพียง จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลเพียง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 26720/2565

เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 ก่อสร้างอาคารปฐมภูมิและองค์รวม	729,874.08	1.3020	950,296.05	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....15.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้5.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
					ระยะเวลาทำงาน
			-		150 วัน
	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		-	950,296.05	
คิดเป็นเงินประมาณ				950,296.05	

(ตัวหนังสือ) แก้วแสนห้าหมื่นสองร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวหทัยรัตน์ เวชมนัส)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุนทรี ดีปินตา)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอดิสร ศรีจันทร์ดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.น้ำเกี๋ยน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารปฐมภูมิและองค์รวม
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลอุ้มผาง
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 26720/2564
 เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565


	นางสาวหทัยรัตน์ เวชมนัส	ประธานกรรมการ
	นางสุนทรี ตีปันตา	กรรมการ
	นายอดิสร ศิริรัตน	กรรมการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	ดินชุดถมกลบดิน	25.61	ลบ.ม.		-	125.00	3,201.25	3,201.25	
	ทรายถม(ภายในอาคาร)	48.00	ลบ.ม.	350.47	16,822.56	99.00	4,752.00	21,574.56	
	ทรายหยาบ	0.80	ลบ.ม.	425.24	340.19	91.00	72.80	412.99	
	คอนกรีตหยาบ	0.80	ลบ.ม.	1,531.00	1,224.80	398.00	318.40	1,543.20	
	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	25.98	ลบ.ม.	1,612.00	41,879.76	498.00	12,938.04	54,817.80	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป สามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกจร 300 กก./ตร.ม.	119.24	ตร.ม.	270.00	32,194.80	25.00	2,981.00	35,175.80	
	เหล็กเสริม RB6 มม.	262.20	กก.	27.48	7,205.26	4.10	1,075.02	8,280.28	
	เหล็กเสริม RB9 มม.	130.78	กก.	26.90	3,517.98	4.10	536.20	4,054.18	
	เหล็กเสริม DB12 มม.	1,165.77	กก.	26.62	31,032.80	3.30	3,847.04	34,879.84	
	เหล็กตะแกรงวายเมท 0.20X0.20 ม. #	164.48	ตร.ม.	32.71	5,380.14	5.00	822.40	6,202.54	
	ไม้แบบ หนา 1" คัด 30%	45.26	ตร.ม.	822.43	37,223.18		-	37,223.18	
	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	150.85	ตร.ม.		-	133.00	20,063.05	20,063.05	
	ตะปู	37.71	กก.	37.39	1,409.98		-	1,409.98	
	ลวดผูกเหล็ก	45.90	กก.	96.89	4,447.25		-	4,447.25	
	รวมงานฝั่ง				182,678.70		50,607.20	233,285.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารประชุมและห้องครัว
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลอุ้มผาง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 26720/2564
เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

	นางสาวหทัยรัตน์ เวชมนัส	ประธานกรรมการ
	นางสุนทรี ตีปันตา	กรรมการ
	นางอติศร ศรีจันทร์ดี	กรรมการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	คำวัสดุและแรงงาน	
2	งานโครงสร้างคานา								
	เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม.	31.17	ท่อน	674.77	21,032.58		-	21,032.58	
	เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	25.14	ท่อน	1,137.38	28,593.73		-	28,593.73	
	แผ่นเมทัลชีท(สี)หนา 0.35 มม.พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	180.20	ตร.ม.	210.53	37,937.51	70.00	12,614.00	50,551.51	สีระบุ
	ครอบข้างเมทัลชีท(Flash)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	37.80	ม.	90.00	3,402.00	50.00	1,890.00	5,292.00	สีระบุ
	เพทพเหล็กลี 200x200x9 มม	13.00	แผ่น	80.00	1,040.00		-	1,040.00	
	ปูนฉาบเชิงชายไม่เทียม 2 in 1 ขนาด 23x300x2.4 ซม.	18.27	แผ่น	325.00	5,937.75	45.00	822.15	6,759.90	
	งานทาสีเหล็กกันสนิม+สีน้ำมัน	137.86	ตร.ม.	54.79	7,553.35	35.00	4,825.10	12,378.45	
	ค่าแรงประกอบติดตั้งโครงสร้างเหล็ก	1,437.43	กก.		-	10.00	14,374.30	14,374.30	
	รวมงานโครงสร้างคานา				105,496.92		34,525.55	140,022.47	
3	งานผนัง								
	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	165.28	ตร.ม.	268.00	44,295.04	89.00	14,709.92	59,004.96	
	บล็อกแก้ว 190x190x80 มม.	24.00	ก้อน	54.00	1,296.00	5.00	120.00	1,416.00	
	รวมงานผนัง				45,591.04		14,829.92	60,420.96	
4	งานฉาบปูน+ตกแต่งผิวผนัง								
	ฉาบปูนผนังและโครงสร้าง	295.00	ตร.ม.	46.93	13,844.35	82.00	24,190.00	38,034.35	
	กระเบื้องเซรามิก 8"x10"(ปูผนังห้องน้ำ)	28.00	ตร.ม.	254.58	7,128.24	166.00	4,648.00	11,776.24	
	รวมงานฉาบปูน+ตกแต่งผิวผนัง				20,972.59		28,838.00	49,810.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารปฐมภูมิและองค์รวม
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลวังตืด อำเภอสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลสุโขทัย
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 26720/2564
เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

	นางสาวหทัยรัตน์ เวชมนัส	ประธานกรรมการ
	นางสุนทร ตีปันตา	กรรมการ
	นายอดิสร ศรีจันทร์	กรรมการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานตกแต่งผิวพื้น								
	ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิก 12"x12"หรือ 16"x16"	111.00	ตร.ม.	278.84	30,951.24	158.00	17,538.00	48,489.24	
	ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิก 8"x8"(ห้องน้ำ)	9.00	ตร.ม.	288.72	2,598.48	158.00	1,422.00	4,020.48	
	รวมงานตกแต่งผิวพื้น				33,549.72		18,960.00	52,509.72	
6	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบรอยต่อทาสีโครงสร้าง C-line	111.00	ตร.ม.	200.00	22,200.00		-	22,200.00	รวมค่า
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดกันชื้นหนา 9 มม.ฉาบรอยต่อทาสีโครงสร้าง C-line	9.00	ตร.ม.	220.00	1,980.00		-	1,980.00	รวมค่า
	ฝ้าชายคาฉาบยิปซัมบอร์ดหนา 4 มม.ฉาบมีช่องระบายอากาศ โครงสร้าง C-line	52.00	ตร.ม.	150.00	7,800.00	94.00	4,888.00	12,688.00	
	รวมงานฝ้าเพดาน				31,980.00		4,888.00	36,868.00	
7	งานประตู-หน้าต่าง								
	ป1- ประตูบานเลื่อนพร้อมกระจกติดตาย ขนาด 3.75x2.50 ม.	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	รวมค่า
	ป2- ประตูบานสวิง ขนาด 0.90x2.00 ม.	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00		-	10,000.00	รวมค่า
	ป3- ประตูบาน PVC 0.70x2.00 ม.พร้อมวงกบและอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,980.00	3,960.00	387.00	774.00	4,734.00	
	น1- หน้าต่างบานเลื่อนสลิป ขนาด 1.40x1.10 ม.	7.00	ชุด	2,880.00	20,160.00		-	20,160.00	รวมค่า
	น2- หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 0.50x0.60 ม.	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	60.00	120.00	3,120.00	
	รวมงานประตู-หน้าต่าง				52,120.00		894.00	53,014.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารปฐมภูมิและองค์รวม

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลอุ้มผาง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุ้มผาง จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลอุ้มผาง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 26720/2564

เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

	นางสาวหทัยรัตน์ เวชมนัส	ประธานกรรมการ
	นางสุนทรี ตีปันตา	กรรมการ
	นายอดิสร ศรีจันทร์ดี	กรรมการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานระบบไฟฟ้า								
	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	2,890.00	2,890.00	897.00	897.00	3,787.00	
	โคม LED 18 w.กล่องโลหะมีกรอบพลาสติกกันแมลง	7.00	ชุด	330.00	2,310.00	115.00	805.00	3,115.00	
	โคมตะแกรงฝ้าผ้า LED 2x18 w.	14.00	ชุด	850.00	11,900.00	135.00	1,890.00	13,790.00	
	สวิตช์ เปิด ปิดพร้อมครอบพลาสติกสีขาว	14.00	ชุด	50.00	700.00	100.00	1,400.00	2,100.00	
	เต้ารับคู่มีกราวด์	20.00	ชุด	132.00	2,640.00	100.00	2,000.00	4,640.00	
	ไฟฉุกเฉิน พร้อม BAKER DC 12 V.	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	135.00	135.00	2,435.00	
	สายไฟ 2x2.5/ G2.5 VAF-GRD	105.00	ม.	24.80	2,604.00	14.00	1,470.00	4,074.00	
	สายไฟ VAF 2x 4 sq.mm.	25.00	ม.	28.35	708.75	15.00	375.00	1,083.75	
					26,052.75		8,972.00	35,024.75	
9	งานสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล								
	ชักโครกแบบมีหม้อน้ำ	2.00	ชุด	3,300.00	6,600.00	450.00	900.00	7,500.00	
	อ่างล้างหน้าแบบแขวน	2.00	ชุด	551.40	1,102.80	450.00	900.00	2,002.80	
	ส้วมต้ออ่าง	2.00	ชุด	134.00	268.00	-	-	268.00	
	สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	119.00	238.00	70.00	140.00	378.00	
	ท่อน้ำทิ้ง	1.00	ชุด	214.00	214.00	70.00	70.00	284.00	
	ฝักบัว พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	1.00	ชุด	490.00	490.00	70.00	70.00	560.00	
	กระเบื้อง	2.00	ชุด	195.00	390.00	70.00	140.00	530.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารปฐมภูมิและองค์รวม
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลภูเพียง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 26720/2564
เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

	นางสาวหทัยรัตน์ เวชมนัส	ประธานกรรมการ
	นางสุนทร ตีปันตา	กรรมการ
	นางอติสร ศรีจันทร์ศิริ	กรรมการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ราวแขวนผ้า	2.00	ชุด	120.00	240.00	70.00	140.00	380.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่	2.00	ชุด	272.00	544.00	70.00	140.00	684.00	
	ก๊อกน้ำ ขนาด 3/4"	2.00	ชุด	15.00	30.00	25.00	50.00	80.00	
	ตะแกรงระบายน้ำ(การองผงและคักลิน)	2.00	ชุด	140.00	280.00	75.00	150.00	430.00	
	ท่อ PVC Dai 3/4" ชั้น 13.5	8.00	ท่อน	77.10	616.80	120.00	960.00	1,576.80	
	ท่อ PVC Dai 2" ชั้น 8.5	9.00	ท่อน	207.94	1,871.46	160.00	1,440.00	3,311.46	
	ท่อ PVC Dai 4" ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	740.19	2,220.57	400.00	1,200.00	3,420.57	
	ข้อต่อและอุปกรณ์ประสาท่อ(50%ของราคาท่อ ค่าแรง 30%ของค่าวัสดุ)	1.00	งาน	2,354.42	2,354.42	706.32	706.32	3,060.74	
	ท่อ ค.ส.ล.สำเร็จรูป Dai 1.00 ม.	8.00	ท่อน	300.00	2,400.00	90.00	720.00	3,120.00	
	ฝาปิดท่อ ค.ส.ล.สำเร็จรูป Dai 1.00 ม.	2.00	ฝา	300.00	600.00	90.00	180.00	780.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล				20,460.05		7,906.32	28,366.37	
10	งานทาสี								
	สีทาภายใน	144.36	ตร.ม.	41.71	6,021.26	30.00	4,330.80	10,352.06	
	สีทาภายนอก	150.67	ตร.ม.	47.00	7,081.49	34.00	5,122.78	12,204.27	
	รวมงานทาสี				13,102.75		9,453.58	22,556.33	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารปฐมภูมิและองค์รวม
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอุเบียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภออุเบียง จังหวัดน่าน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลอุเบียง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ 26720/2564
เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

	นางสาวพญรัตน์ เวชมนัส	ประธานกรรมการ
	นางสุนทรี ตีปันตา	กรรมการ
	นายอดิสร ศรีจันทร์	กรรมการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	อื่นๆ								
	อ่างล้างจานสแตนเลสพร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,990.00	1,990.00	450.00	450.00	2,440.00	
	ประตูบานชิงค์สำเร็จรูป	1.00	ชุด	600.00	600.00	105.00	105.00	705.00	
	ราวจับสแตนเลสรูปตัว L (0.60+0.60 ม.)	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่า
	ราวสแตนเลสทางลาดคนพิการ	7.90	ม.	1,500.00	11,850.00	-	-	11,850.00	รวมค่า
	รวมงานผนัง				17,440.00		555.00	17,995.00	
	รวมทั้งสิ้น				549,444.51		180,429.57	729,874.08	

กำหนดวงงาน - วงเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารปฐมภูมิและองค์รวม
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน
ราคาก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๑ วงงาน (หนึ่งวงงาน) ๑ วงเงิน (หนึ่งวงเงิน)

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๑๐๐.๐๐ % ของวงเงินตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑. งานโครงสร้าง
๒. งานโครงสร้างหลังคา
๓. งานผนัง
๔. งานฉาบปูนและตกแต่งผิวผนัง
๕. งานตกแต่งผิวพื้น
๖. งานฝ้าเพดาน
๗. งานประตู-หน้าต่าง
๘. งานระบบไฟฟ้า
๙. งานสุขภัณฑ์และระบบสุขาภิบาล
๑๐. งานทาสี
๑๑. อื่นๆ

โดยจะจ่ายให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแบบรูป
รายการและสัญญาจ้างก่อสร้างทุกประการ พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน
ได้ทันที

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการ


งานจ้างก่อสร้างอาคารเอกประสงค์ โรงพยาบาลภูเพียง จังหวัดน่าน
ตามคำสั่งจังหวัดน่าน ที่ ๒๖๓๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔



(นางสาวหทัยรัตน์ เวชมนัส)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ประธานกรรมการ



(นางสุนทรี ดีปินตา)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กรรมการ



(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วน

กรรมการ