



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...โรงพยาบาลกุเพียง กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐๕๔๗๑ ๙๕๙๑-๓ ต่อ ๒๑๖.....

ที่ นน ๐๐๓๓.๓๐๑.๗/๖๙๔..... วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖.....

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่การกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน.....

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพียง

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกุเพียง ขออนุมัติเผยแพร่การกำหนดราคากลาง และรูปแบบรายการงานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน จำนวน ๑ งาน ในการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เงินบริจาค) ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน โรงพยาบาลกุเพียง www.phuphianghospital.com ให้กับหน่วยงาน คณะบุคคล ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางรฐมน หลวงใน)

ผู้อำนวยการพัสดุชำนาญงาน

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพียง

- เห็นควรอนุมัติตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ

(นางสาววิลาวัลย์ ตฤณธีรบุลย์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

คำสั่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพียง

อนุมัติ

(นายชรินทร์ ตีปันทา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพียง

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลกุเพียง อำเภอกุเพียง จังหวัดน่าน
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลกุเพียง จังหวัดน่าน.....

วัน/เดือน/ปี : ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖.....

หัวข้อ : การกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน.....

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

.....การกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน.....

Link ภายนอก : ไม่มี

หมายเหตุ :

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(นางรุชนม หลวงใน)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายชรินทร์ ดีปินดา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุเพียง

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลเผยแพร่

(นายอนุสรณ์ หารดี)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

แบ่งงวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง


สิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินโรงพยาบาลภูเพียง
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลภูเพียง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ระยะเวลาการก่อสร้าง ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น ๑ งวด (หนึ่งงวด)

งวดที่ ๑ จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างจำนวน ร้อยละ ๑๐๐ % ของราคาค่างวดงานก่อสร้างทั้งสิ้น เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จดังนี้


- ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างงานฐานรากแล้วเสร็จและได้รับผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีต
- ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างโครงหลังคาแล้วเสร็จทั้งหมดตามรูปแบบรายการและเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการ
(นางรัชณี พิเคราะห์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ไชยา)


ตำแหน่ง เกษัชกรชำนาญการ


ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอดิสร ศรีจันทร์ดี)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.น้ำเกี๋ยน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอกงเพียง จังหวัดน่าน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอกงเพียง จังหวัดน่าน....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภอกงเพียง จังหวัดน่าน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๒,๕๒๒.๓๘ บาท (สามแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔)
- ๖.๒ แบบสรุปค่างานก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|---------------------|-------------|--|---------------|
| ๗.๑ นางรัชณี | พิเคราะห์ | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางสาวกรรณิการ์ | วงศ์ไชยา | ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายอดิศร | ศรีจันทร์ดี | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.น้ำเกี๋ยน | กรรมการ |

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางรัชณี พิเคราะห์)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ไชยา)
ตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.น้ำเกี๋ยน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินโรงพยาบาลภูเพียง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลภูเพียง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลภูเพียง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

2 แผ่น


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งโรงพยาบาลภูเพียง ที่ 135/2566

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน	270,214.92	1.3046	352,522.38	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....15.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้5.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				ระยะเวลาทำงาน
			-		90 วัน
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง		-	352,522.38	
				รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	352,522.38

(ตัวหนังสือ) สามแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบแปดสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางรัชณี พิเคราะห์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ไชยา)

ตำแหน่ง เกษีกรชำนาญการ




ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายอดิศร ศรีจันทร์ดี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.น้ำเกี๋ยน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินโรงพยาบาลอุญเพียง
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอุญเพียง อำเภออุญเพียง จังหวัดน่าน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลอุญเพียง

	นางษ์ณี พิเคราะห์	ประธานกรรมการ
	นางสาวกรณิการ์ วงศ์โยธา	กรรมการ
	นายอดิสร ศรีจันทร์ดี	กรรมการ

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งโรงพยาบาลอุญเพียง ที่ 135/2566

เมื่อวันที่ เดือน ปี.ศ. 2566




ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก	7.24	ลบ.ม.		-	168.00	1,215.98	1,215.98	
	งานดินซุด	5.80	ลบ.ม.	1,871.75	10,856.15	532.00	3,085.60	13,941.75	
	คอนกรีตฐานราก	52.67	กก.	25.91	1,364.68	4.40	231.75	1,596.43	
	เหล็ก RB 9 มม.	1.50	กก.	45.33	68.00		-	68.00	
	ลวดผูกเหล็ก	27.84	ลบ.ม.	934.58	26,018.71		-	26,018.71	
	ไม้แบบ(50%)	55.68	ตร.ม.		-	139.00	7,739.52	7,739.52	
	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	6.96	กก.	46.73	325.24		-	325.24	
	ตะปู				38,632.77		12,272.85	50,905.62	
2	งานโครงสร้างหลังคา								
	เหล็กกล่อง 3"x3" ทน 2.3 มม.	29.00	ทอน	957.28	27,761.12		-	27,761.12	
	เหล็กกล่องแบน 3"x 1 1/2" ทน 1.6 มม.	28.00	ทอน	522.75	14,637.00		-	14,637.00	
	เหล็กกล่อง 2"x2" ทน 1.6 มม.	74.00	ทอน	459.17	33,978.58		-	33,978.58	
	หลังคาเมทัลลิต์ ทน 0.35 มม.	303.15	ตร.ม.	211.20	64,025.28	70.00	21,220.50	85,245.78	
	ครอบสันหลังคาเมทัลลิต์	70.50	ม.	110.00	7,755.00	50.00	3,525.00	11,280.00	
	รางตะเข้	12.00	ม.	99.50	1,194.00	25.00	300.00	1,494.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินโรงพยาบาลอุทัยเพียง
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลอุทัยเพียง อำเภออุทัยเพียง จังหวัดน่าน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง โรงพยาบาลอุทัยเพียง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งโรงพยาบาลอุทัยเพียง ที่ 135/2566

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2566

	นางรัชณี พิเคราะห์	ประธานกรรมการ
	นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ไชยา	กรรมการ
	นายอดิสร ศรีจันทร์ดี	กรรมการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สกรูยึดหลังคา	1,495.00	ตัว	2.60	3,887.00	-	-	3,887.00	
	สีกันสนิม+สีน้ำมัน	159.90	ตร.ม.	70.88	11,333.71	35.00	5,596.50	16,930.21	
	ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคา	2,409.56	กก.	-	-	10.00	24,095.60	24,095.60	
					164,571.69		54,737.60	219,309.29	
	รวม 1+2				203,204.46		67,010.45	270,214.92	